

**COMUNE DI SAN QUIRINO**

**PROVINCIA DI PORDENONE**

**Oggetto : P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA  
Piano di Lottizzazione 3° Ambito in Ampliamento della Zona  
Industriale di San Quirino.**

**“VARIANTE PER RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE”**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**I Lottizzanti interessati**

**Il Procuratore Speciale**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

**San Quirino, 03 Aprile 2015**

**Il Progettista**

**Geom. Fabrizio Cattaruzza**

1) Rimozione completa della pavimentazione del marciapiede esistente costituita da masselli autobloccanti di cls posati su sottofondo di pietrischetto e sabbia, eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il carico, trasporto e smaltimento del materiale rimosso presso discarica autorizzata.

$$\text{Mq. } 633,00 \times \text{€/Mq. } 5,00 = \text{€ } 3.165,00$$

2) Fornitura e posa in opera di tubi rigidi e corrugati a doppia parete del diam. di mm. 100 per la predisposizione del cavidotto di passaggio della Fibra Ottica, compreso l'onere per lo scavo, il rinfiacco con sabbia, il ritombamento e la compattazione.

$$\text{MI. } 93,00 \times \text{€/MI. } 18,00 = \text{€ } 1.674,00$$

3) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di cls delle dim. di cm. 50x50x65 completi di chiusino in ghisa per la predisposizione del cavidotto di passaggio della Fibra Ottica, compreso l'onere per lo scavo, il ritombamento e la compattazione.

$$\text{N}^\circ \quad 5 \times \text{€/Cad. } 210,00 = \text{€ } 1.050,00$$

4) Realizzazione di attraversamenti del marciapiede esistente per la posa di tubazione di passaggio della Fibra Ottica, compreso l'onere per lo scavo, il ritombamento e la compattazione.

$$\text{N}^\circ \quad 3 \times \text{€/Cad. } 200,00 = \text{€ } 600,00$$

5) Realizzazione di pavimentazione del marciapiede con massetto di calcestruzzo armato avente Rck 300, previa preparazione del piano di posa con livellamento ed eventuale ricarica di ghiaietto di saturazione, adeguatamente compattato con rullo o piastra vibrante, dello spessore di cm 12 ed armato con singola rete elettrosaldata da 8 mm. e maglia 20x20 cm. lungo i tratti pedonabili e dello spessore di cm 15 ed armato con doppia rete elettrosaldata da 8 mm. e maglia da 20x20 cm. sui passaggi carrabili di accesso ai lotti edificabili. Comprese le finiture del marciapiede con la formazione di giunti di dilatazione, trattamento superiore con spolvero di quarzo di colore grigio naturale, della rullatura o scopatura per rendere la superficie antiscivolo.

$$\text{Mq. } 633,00 \times \text{€/Mq. } 31,00 = \text{€ } 19.623,00$$

6) Fresatura della fascia di pavimentazione stradale deteriorata in conglomerato bituminoso posta lungo l'intera lunghezza del marciapiede, dello spessore di circa cm. 10 e della larghezza massima di cm. 70, eseguita con idonea attrezzatura, compreso l'onere per il il carico e trasporto del materiale rimosso alla discarica autorizzata e la stesa di diserbante totale per l'eliminazione delle piante e radici infestanti.

$$\text{MI. } 422,00 \times \text{€/MI. } 6,00 = \text{€ } 2.532,00$$

7) Ripristino della fascia di pavimentazione stradale lungo l'intera lunghezza del marciapiede con l'impiego di conglomerato bituminoso "tipo tappeto" dello spessore di circa cm. 12 e della larghezza massima di cm. 70, compreso l'onere della compattatura

del fondo, la stesura di emulsione bituminosa, la rullatura ed il raccordo con la pavimentazione esistente.

<b>MI. 422,00 x €/MI. 15,00 = €</b>	<b>6.330,00</b>
	-----
<b>SOMMANO LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<b>€ 34.974,00</b>
	=====

San Quirino, 03 Aprile 2015

Il Progettista

Geom. Fabrizio Cattaruzza